

Bielsk, dnia 18.06.2018 r. r.

RRiRG.I.271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie „NA WYKONANIE ZADAŃ PN.:

- a) **Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży;**
- b) **Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczycze - Zągoty;**
- c) **Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczycze;**
- d) **Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo;**
- e) **Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchorz;**
- f) **Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino;**
- g) **Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo;**
- h) **Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk**

Zamawiający Gmina Bielsk informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 w modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia w zakresie dostosowania ilości planowanych powierzchni remontu dróg określonych w SIWZ i druku ofertowym do ilości podanych w przedmiarze robót.

W związku z powyższym dokonał zmiany terminu: składania ofert, otwarcia ofert oraz wadium z dnia 20.06.2018 r r. na dzień 22.06.2018 r. godziny bez zmian.

W ogłoszeniu:

- pkt. II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Jest:

1.1.1 Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży:

Lokalizacja: Leszczyn Księży gm. Bielsk , działka nr 258; Lubiejewo gm. Bielsk , działka nr 53

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 990 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 3960,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.2 Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczycze – Zągoty:

Lokalizacja: Zągoty gm. Bielsk , działka nr 138

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 805mb i szerokości 6,00 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 3220,0 m2

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.3 Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczycze:

Lokalizacja: obręb ew. Niszczycze gm. Bielsk , działka nr 26

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 993 mb i szerokości 4 – 5 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utrwalenie

poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego – 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 3972,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.4 Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo:

Lokalizacja: obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 25, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 927 mb i szerokości 4 – 7,5 m; obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 36, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 878 mb i szerokości 4 – 10 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego – 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 7220,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.5 Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Lokalizacja: Tchórz gm. Bielsk , działka nr 43/1, 54

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 6 – 10 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego – 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 3920,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.6 Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Lokalizacja: Umienino gm. Bielsk , działka nr 50/1, 25, 30

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego – 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 3920,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.7 Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo

Lokalizacja: Gilino gm. Bielsk , działka nr 216, 371

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię brukowcową uzupełnioną częściowo mieszanką tłuczni kamiennego i pospółki żwirowej o długości 1000 mb i szerokości 9 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,5 m, powierzchniowe poczwórne utwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego – 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 4500,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

1.1.8 Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk

Lokalizacja:

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 650 – ul. Glinki
Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 170 mb i szerokości 6 – 9 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 680,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 522 – ul. Medyczna
Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 55 mb i szerokości 8 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wysokość skrajni drogowej 4,50m – zachowana, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 7,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 1,00m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 385,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

winno być:

1.1.1 Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży:

Lokalizacja: Leszczyn Księży gm. Bielsk , działka nr 258; Lubiejewo gm. Bielsk , działka nr 53

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 990 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 2970,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.2 Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczyce – Żągoty:

Lokalizacja: Żągoty gm. Bielsk , działka nr 138

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 805mb i szerokości 6,00 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 2415,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.3 Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce:

Lokalizacja: obręb ew. Niszczyce gm. Bielsk , działka nr 26

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 993 mb i szerokości 4 – 5 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 2979,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.4 Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo:

Lokalizacja: obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 25, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 927 mb i szerokości 4 – 7,5 m; obręb ew. Rudowo gm. Bielsk , działka nr 36, droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 878 mb i szerokości 4 – 10 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 5415,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.5 Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz

Lokalizacja: Tchórz gm. Bielsk , działka nr 43/1, 54

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 6 – 10 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 2940,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.6 Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino

Lokalizacja: Umienino gm. Bielsk , działka nr 50/1, 25, 30

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 980 mb i szerokości 4 – 7,5 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 2940,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

1.1.7 Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo

Lokalizacja: Gilino gm. Bielsk , działka nr 216, 371

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię brukowcową uzupełnioną częściowo mieszanką tłuczni kamiennego i pospółki żwirowej o długości 1000 mb i szerokości 9 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,5 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 3500,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

1.1.8 Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk

Lokalizacja:

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 650 – ul. Glinki

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 170 mb i szerokości 6 – 9 m

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 510,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego.

- Bielsk gm. Bielsk , działka nr ew. 522 – ul. Medyczna

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 55 mb i szerokości 8 m.

W ramach remontu drogi należy wykonać następujące czynności: ocena stanu istniejącego, roboty pomiarowe, w zakresie w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja studni, wysokość skrajni drogowej 4,50m – zachowana, wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 7,0 m, powierzchniowe poczwórne utwardzenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 5 m, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką, roboty dodatkowe - pobocza 2 x 1,00m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu

Zamawiający wstępnie szacuje zakres zamówienia na 275,0 m²

Ostateczna długość drogi oraz ilość m² powierzchni zostaną ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Zadanie będzie realizowane do wysokości posiadanych środków przez Zamawiającego

W SIWZ:

- pkt. II. 1. SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, koryguje planowaną powierzchnię remontu dróg na zgodną z przedmiarem robót:
 - a) Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Lubiejewo-Leszczyn Księży – planowana powierzchnia remontu drogi 2970,0m²**
 - b) Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Niszczyce – Zygoty – planowana powierzchnia remontu drogi 2415,0, m²**
 - c) Zadanie nr 3: Remont drogi gminnej w miejscowości Niszczyce – planowana powierzchnia remontu drogi 2979,0 m²**
 - d) Zadanie nr 4: Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo– planowana powierzchnia remontu drogi 5415,0 m²**
 - e) Zadanie nr 5: Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz – planowana powierzchnia remontu drogi 2940,0 m²**

f) **Zadanie nr 6: Remont drogi gminnej w miejscowości Umienino**– planowana powierzchnia remontu drogi 2940,0 m²

g) **Zadanie nr 7: Remont drogi gminnej Gilino-Kuchary-Jeżewo**– planowana powierzchnia remontu drogi 3500,0 m²

h) **Zadanie nr 8: Remont ulic Glinki i Medycznej w m. Bielsk** – planowana powierzchnia remontu drogi: ul. Glinki – 510,0 m²; ul. Medyczna 275,0 m²

W związku z powyższym ulega modyfikacji w zakresie planowanej powierzchni drogi do remontu Załącznik nr 1 druk ofertowy.

- pkt. XI. 2. SIWZ: oznakowanie koperty - skreśla się termin „**20.06.2018 r.**” i wpisuje termin „**22.06.2018 r.**”
- pkt. XII. 1. SIWZ: składanie ofert - skreśla się termin „**20.06.2018 r.**” i wpisuje termin „**22.06.2018 r.**”
- pkt. XIII. 1. SIWZ: otwarcie ofert - skreśla się termin „**20.06.2018 r.**” i wpisuje termin „**22.06.2018 r.**”

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – oferta

Z up. WÓJTA
Sekretarz Gminy

mgr Krystyna Chyba