

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBSK

Identyfikator kosztorysu: Dębsk

wyk.dn: 2020-03-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 480/1000	km	0,480
			0,480
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 480,0*4,10	m2	1 968,000
			1 968,000
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>		
3	KNNR 6 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne, gr.do 5 cm 480,00*4,10	m3	1 968,000
			1 968,000
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 968,000
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>		
5	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu 480,0*4,10	m2	1 968,000
			1 968,000
6	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-1 968,000
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 968,000
8	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścierna o gr.3 cm po zagęszczeniu 480,00*4,00	m2	1 920,000
			1 920,000
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>		
9	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 1200*(2*0,50)	m2	1 200,000
			1 200,000
10	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 200,000
11	KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 200,000
<b>6</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>		
12	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----