

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ LESZCZYN KSIĘŻY -  
LUBIEJEWO**

Lokalizacja:

**LESZCZYN KSIĘŻY GM. BIELSK  
dz. nr 258  
LUBIEJEWO GM. BIELSK  
dz. nr 53**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna  
Borkowska

Data: 2020-03-10

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ LESZCZYN KSIĘŻY - LUBIEJEWO

Identyfikator kosztorysu: Leszczyn-Lubiejewo P

wyk.dn: 2020-03-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,200		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	3 720,000		
<b>Razem rozdział 2: Roboty ziemne</b>					
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z pospoółki o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	3 720,000		
<b>Razem rozdział 3: Podbudowa</b>					
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>				
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2	m2	3 600,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	3 600,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	3 600,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	3 600,00		
<b>Razem rozdział 4: Nawierzchnia</b>					
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>				
8	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 200,000		
9	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 200,000		
10	KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	1 200,000		
<b>Razem rozdział 5: Pobocza</b>					
<b>6</b>	<b>Obsługa geodezyjna</b>				
11	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
<b>Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys:</b>					
<b>REMONT DROGI GMINNEJ LESZCZYN KSIĘŻY - LUBIEJEWO</b>					