

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
NISZCZYCE**

Lokalizacja:

**NISZCZYCE GM. BIELSK
dz. nr 9**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 2020-06-15

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NISZCZYCE

Identyfikator kosztorysu: Niszczyce P

wyk.dn: 2020-06-15 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|-----------------|-----------|------------|---------|
| 1 | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,500 | | |
| Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 2 | Roboty ziemne | | | | |
| 2 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI | m2 | 1 550,000 | | |
| Razem rozdział 2: Roboty ziemne | | | | | |
| 3 | Podbudowa | | | | |
| 3 | KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z pospoółki o gr.po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5] | m2 | 1 038,500 | | |
| Razem rozdział 3: Podbudowa | | | | | |
| 4 | Nawierzchnia | | | | |
| 4 | KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 1 500,00 | | |
| 5 | KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 1 500,00 | | |
| 6 | KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 1 500,00 | | |
| 7 | KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2 | m2 | 1 500,00 | | |
| Razem rozdział 4: Nawierzchnia | | | | | |
| 5 | Pobocza | | | | |
| 8 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI | m2 | 500,000 | | |
| 9 | KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu | m2 | 500,000 | | |
| 10 | KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2] | m2 | 500,000 | | |
| 11 | KNR 2-19 WACETOB 306-5 Rura ochronna grubościenna dwudzielna o średnicy 110 mm | m | 20,000 | | |
| Razem rozdział 5: Pobocza | | | | | |
| 6 | Obsługa geodezyjna | | | | |
| 12 | KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna | kpl | 1,000 | | |
| Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna | | | | | |
| Razem kosztorys: | | | | | |
| REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NISZCZYCE | | | | | |