

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIEDZICE - ETAP II

Identyfikator kosztorysu: Dziedzice etap II P

wyk.dn: 2020-06-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,618		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
2	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 557,800		
3	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych magmowych 0/31,5 , każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=4]	m2	2 557,800		
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 557,800		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
5	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	2 557,800		
6	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-2 557,800		
7	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	2 496,000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4 Pobocza					
8	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	927,000		
Razem rozdział 4: Pobocza					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIEDZICE - ETAP II					

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
DZIEDZICE - ETAP II**

Lokalizacja:

**DZIEDZICE
dz. nr 33;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 2020-06-17

Klauzula:

CPV 45233140-2

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego