

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
DĘBSK**

Lokalizacja:

**DĘBSK GM. BIELSK
dz. nr 147**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Marzanna
Borkowska

Data: 2020-03-10

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBSK

Identyfikator kosztorysu: DĘBSK P

wyk.dn: 2020-03-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,480		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2 Roboty ziemne					
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	1 968,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3 Podbudowa					
3	KNNR 6 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem zagęszczanie mechaniczne, gr.do 5 cm	m3	98,400		
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 968,000		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4 Nawierzchnia					
5	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 968,000		
6	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-1 968,000		
7	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 968,000		
8	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 920,000		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5 Pobocza					
9	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	480,000		
10	KNR 2-31 114-3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	480,000		
11	KNR 2-31 114-4 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	480,000		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6 Obsługa geodezyjna					
12	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBSK					