

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
DZIEDZICE - ETAP I**

Lokalizacja:

**DZIEDZICE
dz. nr 33;**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
PLAC WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Data: 2018-04-20

Klauzula:

CPV 45233140-2

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIEDZICE - ETAP I

Identyfikator kosztorysu: Dziedzice P

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,000		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Podbudowa				
2	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 magmowych o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	1 681,000		
3	KNR 2-31 114-7 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	2 419,000		
4	KNR 2-31 114-8 Podbudowy z kruszyw łamanych magmowych 0/31,5 , każdy dalszy 1 cm gr.warstwy pow.8 cm po zagęszczeniu [RMS=4]	m2	2 419,000		
5	KNR 2-31 1004-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	4 100,000		
Razem rozdział 2: Podbudowa					
3	Nawierzchnia				
6	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	4 100,000		
7	KNR 2-31 311-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy wiążącej pow.4 cm po zagęszczeniu	m2	-4 100,000		
8	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	4 000,000		
Razem rozdział 3: Nawierzchnia					
4	Pobocza				
9	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	410,000		
10	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	410,000		
11	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	590,000		
12	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu [RMS=2]	m2	-590,000		
Razem rozdział 4: Pobocza					
Razem kosztorys:					
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIEDZICE - ETAP I					