



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Utworzenie Klubu Dziecięcego „Maluszek”**
w Bielsku - Świetlica
dz. nr 615/4 obręb Bielsk

Inwestor: **Gmina Bielsk**
Plac Wolności 3a
09-230 Bielsk

Branża: **budowlana**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**UTWORZENIE KLUBU DZIEDZIĘCEGO "MALUSZEK" W
BIELSKU - ŚWIETLICA**

Lokalizacja:

**BIELSK
dz. nr 615/4 obręb Bielsk**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
09-230 BIELSK
UL. PL WOLNOŚCI 3A**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Maciej Dzikowski

Data: 2019-10-22

Kluczula:

CPV 45000000-7

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

UTWORZENIE KLUBU DZIEDIĘCEGO "MALUSZEK" W BIELSKU - ŚWIETLICA

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Maluszek P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2019-10-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne					
1	KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2	123,9290		
2	KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	2,7500		
3	KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - istniejąca posadzka	m3	6,3580		
4	KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	12,8260		
5	KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km [R=16;M=16;S=16]	m3	12,8260		
Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe wewnętrzne					
2 Tynki wewnętrzne ścian					
6	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	87,5400		
7	KNR-W 2-02 0802-02 Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m2	87,5400		
Razem rozdział 2: Tynki wewnętrzne ścian					
3 Sufit podwieszony + zabudowa g-k					
8	KNR 0-14 2012-01 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2	42,3900		
9	KNR 0-14 2011-08 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01	m2	11,7750		
10	KNR 2-02 1611-04 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m	kol.	4,0000		
Razem rozdział 3: Sufit podwieszony + zabudowa g-k					
4 Posadzka - izolacja- szlichta					
11	KNR 2-02 1101-06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m3	21,1950		
12	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	6,3590		
13	KNR 2-02 0616-01 Izolacje z folii .na sucho pozioma - jedna warstwa [R=2;M=2;S=2]	m2	42,3900		
14	KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m2	42,3900		
15	NNRNKB 202 1126-01 1126-03 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m2	42,3900		
Razem rozdział 4: Posadzka - izolacja- szlichta					
5 Malowanie					
16	KNNR 2 0302-07 Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych	m	4,7200		
17	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	123,9300		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	123,9300		
19	KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	123,9300		
Razem rozdział 5: Malowanie					
6 Posadzki z tarkettu					
20	NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	42,3900		
21	NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	42,3900		
22	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin Tarkett (wraz z wywinieciem na ścianę o szer. 10 cm)	m2	46,4670		
23	KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	46,4670		
Razem rozdział 6: Posadzki z tarkettu					
7 Drzwi wewnętrzne					
24	KNNR 2 1104-02 Montaż ościeżnic drewnianych	m2	5,4000		
25	KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2	5,4000		
26	KNR 4-01 0920-20 Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.	3,0000		
Razem rozdział 7: Drzwi wewnętrzne					
Razem kosztorys:					
UTWORZENIE KLUBU DZIEDZIĘCEGO "MALUSZEK" W BIELSKU - ŚWIETLICA					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					