



DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: **Utworzenie Klubu Dziecięcego „Maluszek”**
w Bielsku
dz. nr 615/4 obręb Bielsk

Inwestor: **Gmina Bielsk**
Plac Wolności 3a
09-230 Bielsk

Branża: **budowlana**

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**UTWORZENIE KLUBU DZIEDZIĘCEGO "MALUSZEK" W
BIELSKU**

Lokalizacja:

**BIELSK
dz. nr 615/4 obręb Bielsk**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK
09-230 BIELSK
UL. PL WOLNOŚCI 3A**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.
99-300 KUTNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 A**

Kosztorys sporządził

Maciej Dzikowski

Data: 2019-10-22

Kluczula:

CPV 45000000-7

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

UTWORZENIE KLUBU DZIEDIĘCEGO "MALUSZEK" W BIELSKU

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: Maluszek P

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2019-10-22 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|-----------------|----------|------------|---------|
| 1 Roboty rozbiórkowe wewnętrzne | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 | m2 | 123,9290 | | |
| 2 | KNR 4-01 0212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 2,7500 | | |
| 3 | KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - istniejąca posadzka | m3 | 6,3580 | | |
| 4 | KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 12,8260 | | |
| 5 | KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km [R=16;M=16;S=16] | m3 | 12,8260 | | |
| Razem rozdział 1: Roboty rozbiórkowe wewnętrzne | | | | | |
| 2 Tynki wewnętrzne ścian | | | | | |
| 6 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 87,5400 | | |
| 7 | KNR-W 2-02 0802-02 Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach | m2 | 87,5400 | | |
| Razem rozdział 2: Tynki wewnętrzne ścian | | | | | |
| 3 Sufit podwieszony + zabudowa g-k | | | | | |
| 8 | KNR 0-14 2012-01 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD | m2 | 42,3900 | | |
| 9 | KNR 0-14 2011-08 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 | m2 | 11,7750 | | |
| 10 | KNR 2-02 1611-04 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m | kol. | 4,0000 | | |
| Razem rozdział 3: Sufit podwieszony + zabudowa g-k | | | | | |
| 4 Posadzka - izolacja- szlichta | | | | | |
| 11 | KNR 2-02 1101-06 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie | m3 | 21,1950 | | |
| 12 | KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m3 | 6,3590 | | |
| 13 | KNR 2-02 0616-01 Izolacje z folii .na sucho pozioma - jedna warstwa [R=2;M=2;S=2] | m2 | 42,3900 | | |
| 14 | KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa | m2 | 42,3900 | | |
| 15 | NNRNKB 202 1126-01 1126-03 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 | m2 | 42,3900 | | |
| Razem rozdział 4: Posadzka - izolacja- szlichta | | | | | |
| 5 Malowanie | | | | | |
| 16 | KNNR 2 0302-07 Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych | m | 4,7200 | | |
| 17 | NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 123,9300 | | |

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---|-----------------|----------|------------|---------|
| 18 | KNR 2-02 0815-04 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 | 123,9300 | | |
| 19 | KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 123,9300 | | |
| Razem rozdział 5: Malowanie | | | | | |
| 6 Posadzki z tarkettu | | | | | |
| 20 | NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 42,3900 | | |
| 21 | NNRNKB 202 1130-02 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 42,3900 | | |
| 22 | KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin Tarkett (wraz z wywinieciem na ścianę o szer. 10 cm) | m2 | 46,4670 | | |
| 23 | KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 46,4670 | | |
| Razem rozdział 6: Posadzki z tarkettu | | | | | |
| 7 Drzwi wewnętrzne | | | | | |
| 24 | KNNR 2 1104-02 Montaż ościeżnic drewnianych | m2 | 5,4000 | | |
| 25 | KNNR 2 1103-01 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 | 5,4000 | | |
| 26 | KNR 4-01 0920-20 Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami | szt. | 3,0000 | | |
| Razem rozdział 7: Drzwi wewnętrzne | | | | | |
| Razem kosztorys: UTWORZENIE KLUBU DZIEDZIECEGO "MALUSZEK" W BIELSKU | | | | | |
| VAT (23%) | | | | | |
| Razem kosztorys + VAT | | | | | |