

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JĄCZEWO

Lokalizacja:

JĄCZEWO

dz.nr 48; 4;

Zamawiający:

GMINA BIELSK

PLAC WOLNOŚCI 3A

09-230 BIELSK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.

99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporządził

Data: 2017-05-22

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JĄCZEWO

Identyfikator kosztorysu: Jączewo P

wyk.dn: 2017-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 950/1000	km	0,950		
			0,950		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Roboty ziemne				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 145,0*3,70 805,0*4,0	m2	3 756,500		
			536,500 3 220,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3	Podbudowa				
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	3 756,500		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4	Nawierzchnia				
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2 145,0*2,70 805,0*3,0	m2	2 806,50		
			391,50 2 415,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	2 806,50		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	2 806,50		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	2 806,50		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5	Pobocza				
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm 950*2*0,5	m2	950,00		
			950,00		
9	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi - każdy następny 1 km [S=4] 950,0*0,10	m3	95,00		
			95,00		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6	Obsługa geodezyjna				
10	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. JĄCZEWO					