

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KONARY

Lokalizacja:

KONARY

dz.nr 60; 134; 119/1;

Zamawiający:

GMINA BIELSK

PLAC WOLNOŚCI 3A

09-230 BIELSK

Opracowany przez:

DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.

99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A

Kosztorys sporządził

Data: 2017-05-22

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KONARY

Stawka robocizny: 12,00
Identyfikator kosztorysu: Konary P

wyk.dn: 2017-05-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (950,0+565,0)/1000	km	1,515		
			1,515		
Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze					
2	Roboty ziemne				
2	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI 950,0*4,50 565,0*4,00	m2	6 535,000		
			4 275,000		
			2 260,000		
Razem rozdział 2: Roboty ziemne					
3	Podbudowa				
3	KNNR 6 104-3 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy podbudowy z piasku o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	6 535,000		
Razem rozdział 3: Podbudowa					
4	Nawierzchnia				
4	KNR 2-31 1002-4 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5 w ilości 18 dm3 kruszywa/m2 950,0*3,50 565,0*3,00	m2	5 020,00		
			3 325,00		
			1 695,00		
5	KNR 2-31 1002-3 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16 w ilości 13 dm3 kruszywa/m2	m2	5 020,00		
6	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 4-8 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	5 020,00		
7	KNR 2-31 1002-1 Powierzchniowe utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 0-4 w ilości 8 dm3 kruszywa/m2	m2	5 020,00		
Razem rozdział 4: Nawierzchnia					
5	Pobocza				
8	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm (950,0+565,0)*2*0,5	m2	1 515,00		
			1 515,00		
9	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=4] (950,0+565,0)*0,10	m3	151,50		
			151,50		
Razem rozdział 5: Pobocza					
6	Obsługa geodezyjna				
10	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 6: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys:					
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KONARY					