

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘSZYNO-UMIENINO**

Lokalizacja:

**PĘSZYNO-UMIENINO**

Zamawiający:

**GMINA BIELSK  
PLAC WOLNOŚCI 3A  
09-230 BIELSK**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. z O.O.  
99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził  
Marzanna  
Borkowska

Data: 2018-12-03

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela zamawiającego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘSZYNO-UMIENINO

Identyfikator kosztorysu: Umienino-Pęszyno P

wyk.dn: 2018-12-03 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,415		
2	KNR 2-31 103-4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	1 477,500		
3	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem magmowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	118,200		
4	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem [RMS=2]	m2	1 477,500		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Nawierzchnia</b>					
5	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11W KR1-250/70 , warstwa wiążąca o gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	1 477,500		
6	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 477,500		
7	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu	m2	1 477,500		
<b>Razem rozdział 2: Nawierzchnia</b>					
<b>3 Pobocza</b>					
8	KNR 2-31 107-1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem magmowym 0-31,5 zagęszczanym mechanicznie, średnia gr.warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	4,000		
<b>Razem rozdział 3: Pobocza</b>					
<b>Razem kosztorys: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘSZYNO-UMIENINO</b>					